

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	157,965	0,000	0,000
			2,4*1,2*5+2,7*1,5*6+0,6*0,6*6+1,4*0,6+2,4*0,6+1,5*0,6*3+2,7*0,6+1,2*0,6+1,2*1,5+1,5*1,5+0,6*0,8		52,710		
			1,8*2,2+3,7*2,2+2,7*2,2*6+5,7*3,1+2,875*2,2*2+1,85*2,2*2+2,9*4,85+3,7*2,2-1,5*2,1		105,255		
			Súčet		157,965		
2	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	953,577	0,000	0,000
3	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrná	m2	869,947	0,000	0,000
			"Y" 23,458		23,458		
			"zateplenie hr.20" 82,061		82,061		
			"zateplenie hr.80" 28,697+68,033		96,730		
			"zateplenie hr.100" 667,698		667,698		
			Súčet		869,947		
4	K	622465111	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	83,630	0,000	0,000
			"zateplenie hr.20" 6,98		6,980		
			"zateplenie hr.50" 76,65		76,650		
			Súčet		83,630		
5	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	23,458	0,000	0,000
			"Y"				
			1,75*1,55+2,1*1,55+1,9*1,55*2+5,8*2		23,458		
6	K	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	6,980	0,000	0,000
			((2,7+2*2,15)+(1,6+2*2,15))*0,2		2,580		
			2*1,1*2		4,400		
			Súčet		6,980		
8	K	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS lepený rámovo s prikotvením	m2	105,347	0,000	0,000
			"X"				
			6,4*0,32+(24,45+12,45*2)*0,54		28,697		
			Medzisúčet		28,697		
			"zateplenie 1 (D)				
			0,3*0,6		0,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,6*(46,5+7,1+0,675+12,925+48,2+19,3-2,7-1,6-2,95)		76,470		
			Medzisúčet		76,650		
			Súčet		105,347		
9	K	625252006	Kontaktný zateplovací systém hr. 80 mm (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	68,033	0,000	0,000
			"zateplenie B				
			0,3*0,7		0,210		
			8,65*2		17,300		
			"zateplenie 2				
			0,55*(46,5+7,1+0,675+12,925+48,2-2,7-1,6)		61,105		
			-0,8*0,6*2-0,4*0,4-0,6*0,6*6-1,435*0,6*2-2,4*0,6-1,5*0,6*2-2,7*0,6-1,2*0,6		-10,582		
			Súčet		68,033		
10	K	625252010	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	667,698	0,000	0,000
			"zateplenie A				
			0,3*4,8		1,440		
			"zateplenie 3				
			2,73*(24,65+13,1*2)		138,821		
			63,55-2,4*1,2*5		49,150		
			32*4,76-2,7*2,2*8-5,7*3,1		87,130		
			0,575*4,745+3,25*4,76+13,445*4,76+7,1*4,76-1,85*2,2*2-2,7*0,9*2-1,435*1,8*2-2,4*1,8		93,507		
			303,38-2,7*2,1*2-1,5*2,2*2-3,7*2,2*2-1,5*1,5-1,2*1,5*2-1,5*1,5*2		258,810		
			115,05-2,7*1,5*8-3*4,85		68,100		
			-(8,66*4,761-3,15*2-5,67)		-29,260		
			Súčet		667,698		
11	K	625252040	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm (EPS)	m2	82,061	0,000	0,000
			"zateplenie C				
			"ostenia				
			((1,2+2*2,4)*5+(2,7+2*1,5)*4+(0,6+2*0,6)*6+(1,4+2*0,6)+(2,4+2*0,6)+(1,5+0,6*2))*0,25		18,125		
			((1,5+0,6*2)+(2,7+0,6*2)+(1,2+0,6*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)+(0,6+0,8*2))*0,25		4,975		
			((2,2+1,8*2)+(3,7+2,2*2)+(2,7+2,2*2)*5+(5,7+3,1*2)+(2,875+2,2*2)*2+(1,85+2,2*2)*2+(2,9+4,85*2)+(3,7+2,2*2))*0,25		27,263		
			"prestrešenie vstupu				
			6,4*3,4+(6,4+2*3,4)*0,2		24,400		
			(8,65+2*2)*0,15		1,898		
			"komín				
			0,45*4*3		5,400		
			Súčet		82,061		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
12	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	955,500	0,000	0,000
			(50,5+20)*2*6+(12,5*2+26,5)*3-9*5		955,500		
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	955,500	0,000	0,000
14	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	955,500	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"predpokladaná doba realizácie -1 mesiac				
			1*955,5	955,500			
15	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	955,500	0,000	0,000
16	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	955,500	0,000	0,000
17	K	953946126	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	105,700	0,000	0,000
			46,5+7,1+0,675+12,925+48,2+19,3-2,7-1,6-5,7-3,7*2-2,9-8,7	105,700			
18	K	953996121	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	206,350	0,000	0,000
			"ostenie + nadpražie				
			119,9+86,45	206,350			
19	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	174,700	0,000	0,000
			"rohy budovy				
			6,5*3+6*4+2,3+3*3	54,800			
			"ostenia				
			2*1,2*5+2*0,6*15+2*1,5*10+2*2,2*10+2*3,1+2*4,85	119,900			
			Súčet	174,700			
20	K	953996141	Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	112,300	0,000	0,000
			"nadpražie				
			2,4*6+2,7*6+0,6*6+1,4+1,5*2+1,2*3+0,8+1,8+3,7+2,7*6+5,7+2,875*2+1,85*2+2,9+3,7	86,450			
			"markízy				
			6,4+2*3,4+8,65+2*2	25,850			
			Súčet	112,300			
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,135	0,000	0,000
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,565	0,000	0,000
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,135	0,000	0,000
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,270	0,000	0,000
25	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,135	0,000	0,000
99 - Presun hmôt HSV							0,000
26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,815	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
27	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	99,890	0,000	0,000
			"1.PP				
			1,5*4+1,2*3+0,4*2+2,7*5+2,4*2+1,535*2+0,8*2+0,6*6	36,970			
			"1.NP				
			1,5+2,7*7+2,4*5+1,535*2+2,7*6+2,875*2+1,85*2+1,8	62,920			
			Súčet	99,890			
28	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	99,890	0,000	0,000
29	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000	0,000	0,000
31	M	4290047540	Krycia mriežka hranatá 250x250	ks	3,000	0,000	0,000
32	M	4290047533	Krycia mriežka hranatá 100x100	ks	3,000	0,000	0,000
33	K	769082790	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000	0,000	0,000
34	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

35	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	17,220	0,000	0,000
36	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	17,220	0,000	0,000

"D1

2,6*2,1*2

10,920

"D2

1,5*2,1*2

6,300

Súčet

17,220

37	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,220	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

38	K	210010pc1	Prekládka vonk. osvetlenia (L)	kpl	1,000	0,000	0,000
39	K	21022pc	Bleskozvod - výmena, vr. revíznej správy	kpl	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

2	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	72,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

"kotvenie hranola

(152-8)/2

72,000

3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,874	0,000	0,000
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,614	0,000	0,000
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,874	0,000	0,000
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,866	0,000	0,000
7	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,874	0,000	0,000
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,874	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,009	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

712 - Izolácie striech

0,000

10	K	712300921	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m ² , NAIP pritavením	ks	80,000	0,000	0,000
11	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m ²	770,885	0,000	0,000

"S1

s1

6,4*3,4

21,760

"S2

s2

(23,55*12+125,625+373,6)-32,7

749,125

Súčet

770,885

12	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m ²	886,518	0,000	0,000
13	M	2832990650	kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	2 420,579	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	200,270	0,000	0,000
			"atika (6,25+16,95+11,65+2,15+32,1+4,795+0,675+8,1 5+3,41+7,1+17,6+0,65+4,55)*1-8,4 (24,45*2+12*2)*1		107,630 72,900		
			"stena (12,45*2+24,45)*0,4		19,740		
			Súčet		200,270		
15	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	230,311	0,000	0,000
16	M	2832990650	kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	815,099	0,000	0,000
17	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	225,880	0,000	0,000
			(6,25+16,95+11,65+2,15+32,1+4,795+0,675+8,1 5+3,41+7,1+17,6+0,65+4,55)-8,4 (24,45*2+12*2)-4 (24,45+12,45*2)		107,630 68,900 49,350		
			Súčet		225,880		
18	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 807,040	0,000	0,000
19	K	712973762	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 140 mm	m	4,000	0,000	0,000
			4		4,000		
20	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	32,000	0,000	0,000
21	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	180,530	0,000	0,000
			(6,25+16,95+11,65+2,15+32,1+4,795+0,675+8,1 5+3,41+7,1+17,6+0,65+4,55)-8,4 (24,45*2+12*2)		107,630 72,900		
			Súčet		180,530		
22	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 444,240	0,000	0,000
23	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 537,310	0,000	0,000
			s1+s2*2+s3		1 537,310		
24	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	1 767,907	0,000	0,000
25	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	67,760	0,000	0,000
			2,15+32,1+4,975+0,675+8,15+3,41+7,1+17,6-8,4		67,760		
26	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	542,080	0,000	0,000
27	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	27,782	0,000	0,000
28	K	998712205	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
29	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	94,384	0,000	0,000
			"atika G (6,25+16,95+11,65+2,15+32,1+4,795+0,675+8,1 5+3,41+7,1+17,6+0,65+4,55*2)*0,42 "G1		50,644		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(24,45*2+12*2)*0,6		43,740		
			Súčet		94,384		
30	M	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	96,272	0,000	0,000
31	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	17,300	0,000	0,000
			"S3				
			s3		17,300		
32	M	6313670500	S kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	17,646	0,000	0,000
33	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	21,760	0,000	0,000
			"S1				
			s1		21,760		
34	M	2837653419	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	22,195	0,000	0,000
35	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	749,125	0,000	0,000
			"S2				
			s2		749,125		
36	M	2837653427	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	771,599	0,000	0,000
37	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	6,776	0,000	0,000
			"DH				
			0,1*(2,15+32,1+4,975+0,675+8,15+3,41+7,1+17,6-8,4)		6,776		
38	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	6,912	0,000	0,000
39	K	998713205	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%	0,000	0,000	0,000
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,000
40	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	4,500	0,000	0,000
			9*0,5		4,500		
41	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	12,000	0,000	0,000
42	K	721220802	Demontáž odvetrávacej hlavice DN 100, -0,00420t	ks	11,000	0,000	0,000
43	K	721233212	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	12,000	0,000	0,000
44	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	11,000	0,000	0,000
45	K	998721205	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
46	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	135,520	0,000	0,000
			"drevený hranol 80/100 - atika				
		hranol1	(2,15+32,1+4,975+0,675+8,15+3,41+7,1+17,6-8,4)*2		135,520		
			"drevený hranol 100/150				
		hranol2	0		0,000		
			Súčet		135,520		
47	M	6051570200	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akost' I L=400-650cm 100x120,140mm	m3	1,138	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
(hranol1*0,08*0,1)*1,05					1,138		
48	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,138	0,000	0,000
49	K	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

50	K	764171301	Krytina falcovaná sklon strechy do 30°	m2	17,300	0,000	0,000
"S3							
s3					8,65*2		17,300

51	K	764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	17,300	0,000	0,000
52	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,700	0,000	0,000

"I

1,85*2

3,700

53	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	3,700	0,000	0,000
54	K	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	0,000	0,000
55	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,000	0,000
56	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	13,600	0,000	0,000
57	K	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	0,500	0,000	0,000

"O

0,5

0,500

58	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	180,530	0,000	0,000
59	K	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	11,000	0,000	0,000

"I

5,5*2

11,000

60	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	11,000	0,000	0,000
61	K	764721116	Oplechovanie ríms poplastovaným plechom rš 400 mm	m	13,600	0,000	0,000

"I1

6,5+2*3,55

13,600

62	K	764731115	Oplechovanie múrov poplastovaným plechom rš 500 mm	m	180,530	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

"oplechovanie atiky G

(6,25+16,95+11,65+2,15+32,1+4,795+0,675+8,1+5+3,41+7,1+17,6+0,65+4,55)-8,4

107,630

"G1

(24,45*2+12*2)

72,900

Súčet

180,530

63	K	998764205	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

21-M - Elektromontáže

0,000

67	K	210293006	Výmena bleskozvodov, vrátane kotvenia + revízná správa	kpl	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 03 - Výmena okien

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 03 - Výmena okien

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 03 - Výmena okien

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

1	K	311273502	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P4-500 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	12,122	0,000	0,000
		dm	"DM 2,03*3,1-1,8*2,2+18,665*3,1- 2,7*2,2*6+7,215*3,1-2,875*2,2*2+4,225*3,1- 1,85*2,2*2 dm*0,3*1,03		39,229		
					12,122		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

2	K	612421637	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	39,229	0,000	0,000
3	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	54,988	0,000	0,000
			((1,2+2*2,4)*5+(2,7+2*1,5)*6+(0,6+2*0,6)*6+(1,4+2*0,6)+(2,4+2*0,6)+(1,5+0,6*2))*0,25		20,975		
			((1,5+0,6*2)+(2,7+0,6*2)+(1,2+0,6*2)+(1,2+1,5*2)+(1,5+1,5*2)+(0,6+0,8*2))*0,25		4,975		
			((2,2+1,8*2)+(3,7+2,2*2)+(2,7+2,2*2)*6+(5,7+3,1*2)+(2,875+2,2*2)*2+(1,85+2,2*2)*2+(2,9+4,85*2)+(3,7+2,2*2))*0,25		29,038		
			Súčet		54,988		
4	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	39,229	0,000	0,000
		dm			39,229		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

5	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	203,974	0,000	0,000
			2,4*1,2*5+2,7*1,5*6+0,6*0,6*6+0,6*1,4+2,4*0,6+1,5*0,6*2+2,7*0,6+0,6*1,2+1,2*1,5*2+1,5*1,5*2+0,6*0,8*2		56,340		
			2,03*3,1+3,7*2,2+18,665*3,1+5,7*3,1+7,215*3,1+4,225*3,1+2,9*4,85+3,7*2,2		147,634		
			Súčet		203,974		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,507	0,000	0,000
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,563	0,000	0,000
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,507	0,000	0,000
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,014	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,507	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,654	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

12	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	322,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

(1,2+2,4)*5*2+(2,7+1,5)*6*2+(0,6+0,6)*6*2+(1,4+0,6)*2+(2,4+0,6)*2+(1,5+0,6)*2

115,000

(1,5+0,6)*2*2+(2,7+0,6)*2+(1,2+0,6)*2+(1,2+1,5)*2*2+(1,5+1,5)*2*2+(0,6+0,8)*2*2

47,000

(2,2+1,8)*2+(3,7+2,2)*2+(2,7+2,2)*6*2+(5,7+3,1)*2+(2,875+2,2)*2*2+(1,85+2,2)*2*2+(2,9+4,85)*2+(3,7+2,2)*2

160,000

Súčet

322,000

13	M	61141106.01	Okno plastové 2400x1200 (O1)	ks	5,000	0,000	0,000
14	M	61141106.02	Okno plastové 2700x1500 (O2)	ks	6,000	0,000	0,000
15	M	61141106.03	Okno plastové 600x600 (O3)	ks	6,000	0,000	0,000
16	M	61141106.04	Okno plastové 1400x600 (O4)	ks	1,000	0,000	0,000
17	M	61141106.05	Okno plastové 2400x600 (O5)	ks	1,000	0,000	0,000
18	M	61141106.06	Okno plastové 1500x600 (O6)	ks	1,000	0,000	0,000
19	M	61141106.07	Okno plastové 1500x600 (O7)	ks	2,000	0,000	0,000
20	M	61141106.08	Okno plastové 2700x600 (O8)	ks	1,000	0,000	0,000
21	M	61141106.09	Okno plastové 1200x600 (O9)	ks	1,000	0,000	0,000
22	M	61141106.10	Okno plastové 1200x1500 (O10)	ks	2,000	0,000	0,000
23	M	61141106.11	Okno plastové 1500x1500 (O11)	ks	2,000	0,000	0,000
24	M	61141106.12	Okno plastové 600x800 (O12)	ks	2,000	0,000	0,000
25	M	61141106.ZS1	Zasklená stena 1800x2200 (ZS1)	ks	1,000	0,000	0,000
26	M	61141106.ZS2	Zasklená stena 3700x2200 (ZS2)	ks	1,000	0,000	0,000
27	M	61141106.ZS3	Zasklená stena 2700x2200 (ZS3)	ks	6,000	0,000	0,000
28	M	61141106.ZS4	Zasklená stena 5700x3100 (ZS4)	ks	1,000	0,000	0,000
29	M	61141106.ZS5	Zasklená stena 2875x2200 (ZS5)	ks	2,000	0,000	0,000
30	M	61141106.ZS6	Zasklená stena 1850x2200 (ZS6)	ks	2,000	0,000	0,000
31	M	61141106.ZS7	Zasklená stena 2900x4850 (ZS7)	ks	1,000	0,000	0,000
32	M	61141106.ZS8	Zasklená stena 3700x2200 (ZS8)	ks	1,000	0,000	0,000
33	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	77,650	0,000	0,000

2,4*5+2,7*6+0,6*6+1,4+2,4+1,5+1,5*2+2,7+1,2+1,2*2+1,5*2+0,8+1,8+2,7*6+2,875*2+1,85*2

77,650

34	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	79,203	0,000	0,000
35	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

784 - Dokončovacie práce - malby

0,000

36	K	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	94,217	0,000	0,000
37	K	784452361	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	94,217	0,000	0,000

dm+54,988

94,217

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 04 - Obnova okapových chodníkov a vonkajších schodísk

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 04 - Obnova okapových chodníkov a vonkajších schodísk

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 04 - Obnova okapových chodníkov a vonkajších schodísk

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	0,000	0,000
			"sh hh				
		r60	0,6*2*5		6,000		
		r30	0,3*2		0,600		
		ryha1	r60*1+r30*1		6,600		
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	M3	6,600	0,000	0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	6,600	0,000	0,000
			ryha1		6,600		
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

5	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	6,798	0,000	0,000
			"základy pod rampu				
			(r30*1+r60*1)*1,03		6,798		

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

6	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	5,438	0,000	0,000
			"SCH				
			4,05*1,45*0,5		2,936		
			(4,05+2*1,45)*0,4*0,9		2,502		
			Súčet		5,438		
7	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,300	0,000	0,000
			3*0,1		0,300		
8	K	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,430	0,000	0,000
			(4,05*0,2*3)		2,430		
9	K	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,430	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	6,000	0,000	0,000

"lôžko pod bet.žlab

6*2*0,5

6,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

11	K	625250511	hydroizolačná stierka Prince Color IZOL B	m2	8,303	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4,05*1,45+4,05*0,2*3

8,303

12	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov (jednonásobný)	m2	5,873	0,000	0,000
13	K	632450425	Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 50 mm	m2	5,873	0,000	0,000

"vstupné schodisko

4,05*1,45

5,873

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

14	K	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	12,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

"R

6*2

12,000

15	M	5922764100	Tvárnica priekopová TBM 1-25	ks	48,480	0,000	0,000
16	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,160	0,000	0,000

"ESCH

4,05*1,45*0,5+(4,05+1,45*2)*0,4*0,8

5,160

17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,352	0,000	0,000
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,168	0,000	0,000
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,352	0,000	0,000
20	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,352	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

22	K	7679951pc	Montáž + dodávka rampy z oc.profilov	kpl	1,000	0,000	0,000
23	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

24	K	771275306	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 100 x 200 mm	m2	2,970	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

(4,05+1,45)*3*0,18

2,970

25	M	5978651355	Keramické dlaždice	m2	3,029	0,000	0,000
26	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	m2	5,873	0,000	0,000

"SCH

4,05*1,45

5,873

27	M	5978651460	Keramické dlaždice	m2	5,990	0,000	0,000
28	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 05 - Tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 05 - Tepelné čerpadlo

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova KD Hoste

Objekt: 05 - Tepelné čerpadlo

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,000

1	K	7324600pc	Montáž + dodávka tepelného čerpadla - Tepelný výkon pri A2/W35 : 24,82kW, Tepelný faktor pri A2/W35 : 3,43 , Tepelný výkon pri A-7/W35 :21,68kW, Tepelný faktor pri A-7/W35 : 3,05 [□]	ks	1,000	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 151130b

Stavba: Obnova OU Hoste

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 6.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 151130b

Stavba: **Obnova OU Hoste**

Miesto: **Hoste č.93**

Dátum: ##

Objednávateľ: **Obecný úrad Hoste**

Projektant: **atelier KM s.r.o.**

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: **Ing. Janák**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia, zateplenie strechy	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	11,970	0,000	0,000
2	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien podkladný náter	m2	34,095	0,000	0,000
3	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrná	m2	34,095	0,000	0,000
4	K	625252010	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	29,520	0,000	0,000
5	K	625252040	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm (EPS)	m2	4,575	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

6	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	45,000	0,000	0,000
7	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	45,000	0,000	0,000
8	K	941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	45,000	0,000	0,000
9	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	45,000	0,000	0,000
10	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	45,000	0,000	0,000
11	K	953946126	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	9,000	0,000	0,000
12	K	953996121	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	18,300	0,000	0,000
13	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	12,600	0,000	0,000
14	K	953996141	Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	5,700	0,000	0,000
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,008	0,000	0,000
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,152	0,000	0,000
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,008	0,000	0,000
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,016	0,000	0,000
19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,008	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,292	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

21	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	5,700	0,000	0,000
22	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,700	0,000	0,000
23	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: Hoste č.93

KS:

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ:

Obecný úrad Hoste

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

atelier KM s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základná 20,00% z 0,00 0,00

znižená 20,00% z 0,00 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova OU Hoste

Objekt: 02 - Rekonštrukcia, zateplenie strechy

Miesto: Hoste č.93

Dátum: 06.11.2017

Objednávateľ: Obecný úrad Hoste

Projektant: atelier KM s.r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

1	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	4,200	0,000	0,000
2	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,036	0,000	0,000
3	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,396	0,000	0,000
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,036	0,000	0,000
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,324	0,000	0,000
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,036	0,000	0,000
7	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,036	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,001	0,000	0,000
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

712 - Izolácie striech

0,000

9	K	712300921	Oprava povlak.krytiny striech plochých do 10°, príplatok k cene za oprav. kus do 2 m2, NAIP pritavením	ks	3,000	0,000	0,000
10	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	32,700	0,000	0,000
11	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	37,605	0,000	0,000
12	M	2832990650	kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	102,678	0,000	0,000
13	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	8,400	0,000	0,000
14	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	9,660	0,000	0,000
15	M	2832990650	kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	34,188	0,000	0,000
16	K	712973430	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	12,400	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	99,200	0,000	0,000
18	K	712973762	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 140 mm	m	4,000	0,000	0,000
19	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	32,000	0,000	0,000
20	K	712973875	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 140 mm	m	8,400	0,000	0,000
21	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	67,200	0,000	0,000
22	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	65,400	0,000	0,000
23	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová 300	m2	75,210	0,000	0,000
24	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	8,400	0,000	0,000
25	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	67,200	0,000	0,000
26	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	3,444	0,000	0,000
27	K	998712205	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

28	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	3,528	0,000	0,000
29	M	2837650030	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	3,599	0,000	0,000
30	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	32,700	0,000	0,000
31	M	2837653427	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	33,681	0,000	0,000
32	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	0,840	0,000	0,000
33	M	2837650060	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	0,857	0,000	0,000
34	K	998713205	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

35	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	1,000	0,000	0,000
36	K	721233212	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	1,000	0,000	0,000
37	K	998721205	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000

762 - Konštrukcie tesárske

0,000

38	K	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	8,400	0,000	0,000
39	M	6051570200	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akost' I L=400-650cm 100x120,140mm	m3	0,071	0,000	0,000
40	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,071	0,000	0,000
41	K	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	0,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	8,400	0,000	0,000
43	K	764731115	Oplechovanie múrov poplastovaným plechom rš 500 mm	m	8,400	0,000	0,000
44	K	998764205	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000